TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
-----o0o-----
ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----
Khánh Hòa, ngày 01 tháng 01 năm 2024

BÁO GIÁ CỐNG RUNG - ÉP
KHU VỰC: THÀNH PHỐ NHA TRANG - TỈNH KHÁNH HÒA

Kính gửi: _____

To: _____ *Tel:* _____ *Email:* _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước chế tạo theo **công nghệ Rung ép** như sau:

NO.	LOẠI ỐNG CỐNG DÀI 2.5-3.0M	ĐƠN GIÁ (đ/md)			GỐI CỐNG (đ/cái)	JOINT (đ/cái)
		VỈA HÈ	H10-X60	H30-XB80		
1	Cống rung - ép D300 d5cm	355,000	364,000	367,000	109,000	20,600
2	Cống rung - ép D400 d5.5cm	437,000	450,000	462,000	121,000	26,300
3	Cống rung - ép D500 d6cm	561,000	588,000	594,000	163,000	31,100
4	Cống rung - ép D600 d7cm	674,000	702,000	748,000	196,000	36,800
5	Cống rung - ép D700 d8cm	917,000	970,000	991,000	217,000	42,800
6	Cống rung - ép D800 d8cm	1,053,000	1,118,000	1,158,000	237,000	47,700
7	Cống rung - ép D900 d9cm	1,325,000	1,407,000	1,490,000	290,000	53,600
8	Cống rung - ép D1000 d10cm	1,569,000	1,669,000	1,691,000	338,000	103,000
9	Cống rung - ép D1200 d12cm	2,377,000	2,578,000	2,631,000	428,000	125,000
10	Cống rung - ép D1500 d13cm	3,222,000	3,589,000	3,635,000	539,000	149,900
11	Cống rung - ép D1800 d15cm	4,291,000	4,749,000	4,809,000	676,000	178,000
12	Cống rung - ép D2000 d16cm	5,066,000	5,453,000	5,530,000	746,000	196,800

Ghi chú: **Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T**
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới TP Nha Trang - Khánh Hòa.
- Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Trung tâm Ứng dụng KHCN Trường Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI - Bộ GTVT lập cho dây chuyền sản xuất cống Rung ép tự động được nhập toàn bộ của Mỹ. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
- Gối cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm. Bê tông gối Mác 200.
- Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001:2015.**

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, TP.HCM.
- Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
- **Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.**

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
-----o0o-----
ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----
Khánh Hòa, ngày 01 tháng 01 năm 2024

BÁO GIÁ CỐNG RUNG - ÉP
KHU VỰC: THÀNH PHỐ NHA TRANG - TỈNH KHÁNH HÒA

Kính gửi: _____

To: TP.HỒ CHÍ MINH *Tel:* _____ *Email:* _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước chế tạo theo **công nghệ Rung ép** như sau:

NO.	LOẠI ỐNG CỐNG DÀI 2.5-3.0M	ĐƠN GIÁ (đ/md)			GỐI CỐNG (đ/cái)	JOINT (đ/cái)
		THẤP-T	TIÊU CHUẨN-TC	CAO-C		
1	Cống rung - ép D300 d5cm	**383,000**	**388,000**		**95,000**	**20,600**
2	Cống rung - ép D400 d5.5cm	**478,000**	**495,000**	**483,000**	**106,000**	**26,300**
3	Cống rung - ép D500 d6cm	**607,000**	**607,000**	**626,000**	**136,000**	**31,100**
4	Cống rung - ép D600 d7cm	**757,000**	**773,000**	**806,000**	**199,000**	**36,800**
5	Cống rung - ép D700 d8cm	**1,048,000**	**1,071,000**	**1,141,000**	**227,000**	**42,800**
6	Cống rung - ép D800 d8cm	**1,168,000**	**1,248,000**	**1,388,000**	**261,000**	**47,700**
7	Cống rung - ép D900 d9cm	**1,474,000**	**1,694,000**	**1,780,000**	**307,000**	**53,600**
8	Cống rung - ép D1000 d10cm	**1,716,000**	**1,956,000**	**2,076,000**	**341,000**	**103,000**
9	Cống rung - ép D1200 d12cm	**2,777,000**	**3,008,000**	**3,104,000**	**505,000**	**125,000**
10	Cống rung - ép D1500 d14cm	**3,928,000**	**4,337,000**	**4,490,000**	**665,000**	**149,900**
11	Cống rung - ép D1800 d15cm	**5,156,000**	**5,630,000**	**6,521,000**	**1,049,000**	**178,000**
12	Cống rung - ép D2000 d16cm	**6,157,000**	**7,056,000**	**7,382,000**	**1,190,000**	**196,800**

Ghi chú: **Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T**
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới TP Nha Trang - Khánh Hòa.
- Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Trung tâm Ứng dụng KHCN Trường Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI - Bộ GTVT lập cho dây chuyền sản xuất cống Rung ép tự động được nhập toàn bộ của Mỹ. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 - Cống tròn BTCT do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
- Gối cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm theo TCVN 10799:2015. Bê tông gối Mác 250.
- Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001:2015.**

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, TP.HCM.
- Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
- **Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.**

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

HUNG VUONG CONSTRUCTION

TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
-----o0o-----
ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----
Khánh Hòa, ngày 01 tháng 01 năm 2024

M.S.D.N: 0301115156 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG
QUẬN 10 - TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO GIÁ CỐNG LY TÂM
KHU VỰC: THÀNH PHỐ NHA TRANG - TỈNH KHÁNH HÒA

Kính gửi: _____

To: _____ *Tel:* _____ *Email:* _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước chế tạo theo **phương pháp ly tâm kết hợp rung** như sau:

NO.	LOẠI ỐNG CỐNG DÀI TỪ 3-4M	ĐƠN GIÁ (đ/md)			GỐI CỐNG (đ/cái)	JOINT (đ/cái)
		VỈA HÈ	H10-X60	H30-XB80		
1	Cống ly tâm D200 d5cm			328,000	76,000	15,000
2	Cống ly tâm D300 d5cm	381,000	389,000	400,000	145,000	20,600
3	Cống ly tâm D400 d5cm	452,000	469,000	479,000	172,000	26,300
4	Cống ly tâm D500 d6cm	602,000	621,000	642,000	216,000	31,100
5	Cống ly tâm D600 d6cm	693,000	724,000	774,000	256,000	36,800
6	Cống ly tâm D700 d8cm	977,000	1,033,000	1,068,000	280,000	42,800
7	Cống ly tâm D800 d8cm	1,109,000	1,188,000	1,212,000	312,000	47,700
8	Cống ly tâm D900 d9cm	1,398,000	1,495,000	1,525,000	377,000	53,600
9	Cống ly tâm D1000 d9cm	1,623,000	1,679,000	1,704,000	440,000	103,000
10	Cống ly tâm D1200 d12cm	2,534,000	2,712,000	2,738,000	562,000	125,000
11	Cống ly tâm D1250 d12cm	2,745,000	3,007,000	3,090,000	576,000	128,000
12	Cống ly tâm D1500 d12cm	3,214,000	3,460,000	3,574,000	704,000	149,900
13	Cống ly tâm D1800 d15cm	4,817,000	4,949,000	5,173,000	882,000	178,000
14	Cống ly tâm D2000 d15cm	5,404,000	5,563,000	5,802,000	975,000	196,800

Ghi chú: **Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T**
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới TP Nha Trang - Khánh Hòa.
- Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Trung tâm Ứng dụng KHCN Trường Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI - Bộ GTVT lập cho dây chuyền sản xuất cống quay Ly Tâm. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
- Gối cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm. Bê tông gối Mác 200.
- Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001:2015.**

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, TP.HCM.
- Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
- **Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.**

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
-----o0o-----
ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----
Khánh Hòa, ngày 01 tháng 01 năm 2024

BÁO GIÁ CỐNG LY TÂM
KHU VỰC: THÀNH PHỐ NHA TRANG - TỈNH KHÁNH HÒA

Kính gửi: _____

Tel: _____ *Email:* _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước chế tạo theo **phương pháp ly tâm kết hợp rung** như sau:

NO.	LOẠI ỐNG CỐNG DÀI TỪ 3-4M	ĐƠN GIÁ (đ/md)			GỐI CỐNG (đ/cái)	JOINT (đ/cái)
		THẤP-T	TIÊU CHUẨN-TC	CAO-C		
1	Cống ly tâm D300 d5cm	394,000	398,000		142,000	20,600
2	Cống ly tâm D400 d5cm	471,000	483,000	490,000	156,000	26,300
3	Cống ly tâm D500 d6cm	629,000	646,000	668,000	203,000	31,100
4	Cống ly tâm D600 d6cm	725,000	764,000	785,000	264,000	36,800
5	Cống ly tâm D700 d8cm	1,033,000	1,066,000	1,140,000	303,000	42,800
6	Cống ly tâm D800 d8cm	1,181,000	1,271,000	1,412,000	346,000	47,700
7	Cống ly tâm D900 d9cm	1,479,000	1,725,000	1,807,000	408,000	53,600
8	Cống ly tâm D1000 d9cm	1,722,000	2,041,000	2,234,000	448,000	103,000
9	Cống ly tâm D1200 d12cm	3,108,000	3,319,000	3,427,000	643,000	125,000
10	Cống ly tâm D1250 d12cm	3,116,000	3,349,000	3,659,000	673,000	128,000
11	Cống ly tâm D1500 d14cm	4,092,000	4,425,000	4,586,000	851,000	149,900
12	Cống ly tâm D1800 d15cm	5,516,000	5,979,000	6,896,000	1,115,000	178,000
13	Cống ly tâm D2000 d16cm	6,424,000	7,305,110	7,694,000	1,263,000	196,800

Ghi chú: **Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T**
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới TP Nha Trang - Khánh Hòa.
- Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Trung tâm Ứng dụng KHCN Trường Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI - Bộ GTVT lập cho dây chuyền sản xuất cống quay Ly Tâm. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 - Cống tròn BTCT do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
- Gối cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm theo TCVN 10799:2015. Bê tông gối Mác 250.
- Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001:2015.**

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, TP.HCM.
- Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
- **Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.**

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
-----o0o-----

ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 01 năm 2024

BÁO GIÁ CỐNG LY TÂM (TK GTCC)
KHU VỰC: THÀNH PHỐ NHA TRANG - TỈNH KHÁNH HÒA

Kính gửi: _____

Tel: _____ *Email:* _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước chế tạo theo **phương pháp ly tâm kết hợp rung** như sau:

NO.	LOẠI ỐNG CỐNG DÀI TỪ 3-4M	ĐƠN GIÁ (đ/md)	GỐI CỐNG (đ/cái)	JOINT (đ/cái)
1	Cống ly tâm D300	**430,000**	**148,000**	**20,600**
2	Cống ly tâm D400	**510,000**	**176,000**	**26,300**
3	Cống ly tâm D600	**835,000**	**262,000**	**36,800**
4	Cống ly tâm D800	**1,479,000**	**319,000**	**47,700**
5	Cống ly tâm D1000	**2,289,000**	**450,000**	**103,000**
6	Cống ly tâm D1200	**3,181,000**	**575,000**	**125,000**
7	Cống ly tâm D1500	**4,459,000**	**720,000**	**149,900**
8	Cống ly tâm D2000	**6,694,000**	**999,000**	**178,000**

Ghi chú: **Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T**
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới TP Nha Trang - Khánh Hòa.
- Cống được sản xuất theo bộ thiết kế mẫu kết cấu công trình thoát nước đô thị do Công ty TNĐT lập năm 2002, đã được Sở GTCC TP.HCM duyệt theo QĐ số 1344/QĐ.GT ngày 24/04/2003. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
- Gối cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm. Bê tông gối Mác 200.
- Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001:2015.**

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, TP.HCM.
- Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
- **Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.**

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG