



BUSINESS BROCHURE 2025

HÀO KỸ THUẬT BÊ TÔNG CỐT THÉP

Giải pháp tối ưu cho hạ tầng kỹ thuật bền vững

PRECAST THIN WALL REINFORCED CONCRETE DITCHES

The optimal solution for sustainable infrastructure development

www.hungvuongco.com.vn

GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

Hào kỹ thuật là hệ thống ngầm được thiết kế để bố trí và bảo vệ các tuyến kỹ thuật như cáp điện, viễn thông, ống cấp nước, đèn, tín hiệu giao thông... giúp phát triển hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, tăng hiệu quả quản lý công trình ngầm kỹ thuật.

Ditches are underground systems designed to arrange and protect technical lines such as water pipes, electrical cables, telecommunications, lighting, and traffic signal cables... Ditches help urban infrastructure develop synchronously and improve the efficiency of underground construction project management.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, Công ty Hùng Vương không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao.

With many years of experience in the precast concrete industry, Hung Vuong Company continuously researches and develops high-quality infrastructure solutions.

Hào kỹ thuật của chúng tôi đã được ứng dụng hiệu quả tại nhiều dự án lớn nhỏ trên toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, và hướng đến sự bền vững lâu dài cho đô thị hiện đại.

Our ditches have been effectively applied in numerous projects across the country, contributing to improved construction quality, on-schedule implementation, and long-term sustainability for modern urban areas.



THÔNG TIN KỸ THUẬT

TECHNICAL INFORMATION

Sản phẩm Product	Kích thước, mm Dimension, millimeter	Khả năng chịu tải (kN) Load-bearing capacity (Kilonewton)
Hào bê tông cốt thép (1 ngăn) / <i>Reinforced Concrete Ditches (Single Compartment)</i> Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn...Mác M30 – M60 / <i>Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting concrete... From Mac 30 – Mac 60</i> Theo TCVN 10332:2014/ <i>According to TCVN 10332:2014</i>	B=400 đến 800 <i>B=400 to 800</i> H=400 đến 800 <i>H=400 to 800</i> L= 1200	Chịu tải thông thường <i>Normal Load Capacity</i> Pt=45 kN, Chịu tải cao <i>High load capacity</i> Pc=75kN
Hào bê tông cốt thép (2 ngăn) / <i>Reinforced Concrete Ditches (Double Compartment)</i> Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn...Mác M30 – M60 / <i>Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting concrete... From Mac 30 – Mac 60</i> Theo TCVN 10332:2014 / <i>According to TCVN 10332:2014</i>	B= 400/200 đến 500/400 <i>B= 400/200 to 500/400</i> H=400 đến 800 <i>H=400 to 800</i> L= 1200	Chịu tải thông thường <i>Normal Load Capacity</i> Pt=45 kN, Chịu tải cao <i>High load capacity</i> Pc=75kN

Sản phẩm Product	Kích thước, mm Dimension, millimeter	Khả năng chịu tải (kN) Load-bearing capacity (Kilonewton)
Hào bê tông cốt thép (3 ngăn) / <i>Reinforced Concrete Ditches (Three Compartments)</i> Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn...Mác M30 – M60 / <i>Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting concrete... From Mac 30 – Mac 60</i> Theo TCVN 10332:2014 / <i>According to TCVN 10332:2014</i>	B= 400/300/300 đến 500/300/400 B= 400/300/300 to 500/300/400 H= 400 đến 800 H= 400 to 800 L= 1200	Chịu tải thông thường <i>Normal Load Capacity</i> Pt=45 kN, Chịu tải cao <i>High load capacity</i> Pc=75kN
Hào bê tông cốt thép (4 ngăn) / <i>Reinforced Concrete Ditches (Four Compartments)</i> Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn...Mác M30 – M60 / <i>Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting concrete... From Mac 30 – Mac 60</i> Theo TCVN 10332:2014 / <i>According to TCVN 10332:2014</i>	B= 500/200/300/400 đến 500/250/200/250 B= 500/200/300/400 to 500/250/200/250 H= 400 đến 800 H= 400 to 800 L= 1200	Chịu tải thông thường <i>Normal Load Capacity</i> Pt=45 kN, Chịu tải cao <i>High load capacity</i> Pc=75kN

Các kích thước cụ thể liên hệ với nhà sản xuất. *For specific dimensions, please contact us.*

ỨNG DỤNG APPLICATIONS

Sản phẩm phù hợp triển khai trong nhiều lĩnh vực hạ tầng, bao gồm:
The product is suitable for deployment across various infrastructure sectors, including:

- Hạ tầng đô thị hiện đại;
Modern urban infrastructure
- Khu công nghiệp – khu công nghệ cao;
Industrial zones and high-tech parks
- Khu đô thị – khu dân cư mới;
Urban areas and new residential developments
- Công trình công cộng & tiện ích xã hội;
Public facilities and social utilities
- Công trình giao thông – cầu đường.
Transportation and roadworks projects.



Hiện tại, công ty Hùng Vương sản xuất được các loại hào kỹ thuật sau:
Currently, Hung Vuong Company manufactures the following types of technical ditches :

- Theo kết cấu số ngăn / *By compartment structure:*
Hào 1 ngăn; 2 ngăn; 3 ngăn; 4 ngăn.
 - *Single-compartment ditches; two-compartment; three-compartment; four-compartment.*
- Theo khả năng chịu tải / *By load-bearing capacity:*
Hào chịu tải thông thường (Pt): Dùng cho các đường hào đặt ngầm trên hè phố;
 - *Standard load-bearing ditch (Pt): Used for underground ditches beneath sidewalks.*
 - Hào chịu tải cao (Pc): Dùng cho các đường hào đặt ngầm qua đường giao thông.
 - *Heavy-duty load-bearing ditch (Pc): Used for underground ditches crossing traffic roads.*
- Theo chiều cao trong lòng hào / *By internal ditch height:*
Hào h300, Hào h400, Hào h500.
H300 ditch, H400 ditch, H500 ditch.

Phụ kiện đi kèm: Nắp BTCT, nắp BTCT có gờ chống trượt, gối đỡ (nếu cần) ...
Accompanying accessories: Reinforced concrete covers, anti-slip edge concrete covers, pipe support blocks (if needed), etc.

ƯU ĐIỂM

ADVANTAGES

Hào kỹ thuật đúc sẵn là giải pháp tối ưu cho các công trình cần sự đồng bộ, an toàn và dễ dàng quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm.
Precast technical ditches are an optimal solution for projects requiring system synchronization, safety, and ease of underground utility management.

- Giảm thiểu đào phá khi cần đặt thêm đường ống, ít ảnh hưởng môi trường
Minimize excavation when adding pipe-lines, with minimal environmental impact
- Giúp chủ đầu tư tổ chức quản lý mạng lưới kỹ thuật đồng bộ ngay từ đầu, hạn chế can thiệp về sau, tăng tuổi thọ công trình.
Enable investors to establish a coordinated technical network from the beginning, reducing future intervention and increasing the service life of the infrastructure

Sản phẩm hào kỹ thuật đúc sẵn do Công ty Hùng Vương sản xuất mang đến nhiều giá trị vượt trội cho các công trình hạ tầng:

The precast technical ditch products manufactured by Hung Vuong Company deliver outstanding value for infrastructure projects:

- Hào kỹ thuật được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, và Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015
Produced and quality-controlled under the ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 14001:2015 Environmental Management System
- Sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn phù hợp TCVN 10332:2014
Certified to meet TCVN 10332:2014 standards
- Sử dụng bê tông cốt thép mác cao hoặc các loại bê tông khác theo thiết kế riêng, chịu tải tốt, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình giao thông và hạ tầng,
Made with high-grade reinforced concrete or customized concrete mixes, offering excellent load-bearing capacity and meeting technical requirements for transport and infrastructure projects
- Tối ưu chi phí vận hành & bảo trì,
Optimize operation and maintenance costs
Cung cấp nhiều kích thước, tải trọng, kết cấu khác nhau phù hợp cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp.
Available in a variety of sizes, load ratings, and configurations suitable for both civil and industrial applications
- Đảm bảo tiến độ thi công tại công trường,
Ensure on-site construction schedule is maintained



CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

OUR PROJECTS

Dự án đường Vành Đai Phía Tây, xã Hòa An, Thành Phố Cao Lãnh, Tp.Đồng Tháp.
Western Ring Road Project, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province.

Dự án đường Nguyễn Văn Tre, Cao Lãnh, Tp.Đồng Tháp.

Nguyen Van Tre Street Project, Cao Lanh City, Dong Thap Province.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, Tp.Đồng Tháp

Pham Huu Lau Street Upgrading and Expansion Project, Dong Thap City.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

Lo Lu Street Upgrading and Expansion Project, District 9, Ho Chi Minh City.

Dự án Bình Giã, Thành Phố Vũng Tàu

Binh Gia Project, Vung Tau City.

Dự án xây dựng cầu Tăng Long, Quận 9, Tp.HCM

*Tang Long Bridge Construction Project,
District 9, Ho Chi Minh City.*



LIÊN HỆ CONTACT US

VĂN PHÒNG CHÍNH / MAIN OFFICE

670 – 672 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q.10
670-672 Ba Tháng Hai Str, Ward 14, District 10

ĐT: 028 3863 6914

Email: info@hungvuongco.com.vn

Website: hungvuongco.com.vn



SCAN
HERE

CÁC ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP SUPPLY LOCATIONS

1. Nhà máy BTĐS Hùng Vương – Vĩnh Cửu, Đồng Nai

*1. Hung Vuong Precast Concrete
Factory – Vinh Cuu, Dong Nai*

KCN Thanh Phú, Xã Thạnh Phú, Vĩnh
Cửu, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3941 471

*Thanh Phu Industrial Park, Thanh Phu
Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai
Province*

Tel: 0251 3941 471

2. Nhà máy bê tông Hùng Vương – Thiện Tân

*2. Hung Vuong Concrete Factory –
Thien Tan*

Tổ 10, ấp Ông Hường, Thiện Tân, Vĩnh
Cửu, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3941 471

*Group 10, Ong Huong Hamlet, Thien
Tan Commune, Vinh Cuu District,
Dong Nai Province*

Tel: 0251 3941 471

3. Nhà máy bê tông Hùng Vương – Vĩnh Long

*3. Hung Vuong Concrete Factory – Vinh
Long*

Khu IV tuyến CN Cổ Chiên, Sơn Đông,
Thanh Đức, Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

ĐT: 0270 2471 481

*Zone IV, Co Chien Industrial Route, Son
Dong and Thanh Duc Communes, Long
Ho District, Vinh Long Province*

Tel: 0270 2471 481

4. Nhà máy bê tông Hùng Vương – Bình Phước

*4. Hung Vuong Concrete Factory – Binh
Phuoc*

KCN Đồng Xoài, ấp 4, Tân Thành, Tp.
Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0271 3813 666

*Dong Xoai Industrial Park, Hamlet 4, Tan
Thanh Ward, Dong Xoai City, Binh
Phuoc Province*

Tel: 0271 3813 666